
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233222-1 Roboty w zakresie chodników
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Warszty, Gmina Ostrów Wielkopolski

ADRES INWESTYCJI : Gmina Ostrów Wielkopolski, Warszty, dz nr 52
INWESTOR : Gmina Ostrów Wielkopolski
ADRES INWESTORA : Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1	KNNR 1 0111-01 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m	250,000		
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	905,000		
3 d.1	KNNR 6 0109-03	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m ²	905,000		
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m ²	m ²	905,000		
5 d.1	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 gr. 5cm	m ²	905,000		
2		Pobocza				
6 d.2	KNNR 6 0113-02	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr. 20 cm	m ²	736,000		
3		Obsługa gędezyjna				
7 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1,000		
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Jezdnia	
2	Pobocza	
3	Obsługa gedyzyjna	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Jezdnia			
1 d.1	KNNR 1 0111-01 wycena indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	m		
		250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		905	m ²	905,000	
				RAZEM	905,000
3 d.1	KNNR 6 0109-03	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.	m ²		
		20 cm	m ²	905,000	
		905		RAZEM	905,000
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m ³	m ²		
		905	m ²	905,000	
				RAZEM	905,000
5 d.1	KNNR 6 0309-02 prosta 200 skrzyżowanie	Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 gr. 5cm	m ²		
		230*3,5	m ²	805,000	
		20*5	m ²	100,000	
				RAZEM	905,000
2		Pobocza			
6 d.2	KNNR 6 0113-02	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej 0-31,5 gr. 20 cm	m ²		
		2*460*0,8	m ²	736,000	
				RAZEM	736,000
3		Obsługa gędezyjna			
7 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000