

Stal A-I (St3S)

skala 1:10

Systemowy pasek dylatacyjny gr. 1-2 cm

Ściana wylewana z betonu klasy C20/25 W8

Systemowa listwa startowa cokołowa

Izolacja pionowa
2 x Abizol R+P

NR1 6Ø12

- 1,10

Płytki gresowe antypoślizgowe
Zaprawa samopoziomująca
Podkład betonowy zbrojony siatką Ø4,5 o oczkach 15 cm - gr.5 cm
Folia PE - gr. 0,2 mm
Izolacja cieplna - styropian EPS - gr. 10 cm
Izolacja pozioma - 2 x papa asfaltowa na lepiku
Beton C16/20 zbrojony Ø10 oczka 15x15 cm - gr.15 cm
Zagęszczona podsypka piaskowa - gr. 15 cm
Istn. warstwy ziemne

NR2

strzemiona Ø6 co 30 cm
długość 120cm

Izolacja pionowa 2 x Abizol R+P

- 0,70

UWAGA:

Stosować materiały/urządzenia wyspecyfikowane w dokumentacji lub równoważne.

Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Projektanta i zgody Zamawiającego.

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚC PRETA	ILOŚĆ		DŁUGOŚĆ RAZEM	
				PRETÓW W ELEM.	OGÓLNI ELEMENTÓW	Ø12 A-III	Ø6 A-I
		mm	m	szt.	szt.	m	m
Ława fundamentowa Poz.1							
	1	12	120,00	6		720,00	
	2	6	1,20	400			480,00

RAZEM	[m] :	720,00	480,00
MASA JEDN.	[kg/m] :	0,888	0,222
MASA	[kg] :	639,36	106,56
MASA CALK.	[kg] :	745,92	

NR2 Ø6
co 30cm

Podbeton klasy C8/10 gr.10cm

Ława fundamentowa
beton C20/25 W8

Nazwa obiektu budowlanego	Rozbudowa placówki oświatowej w Łąkocinach		
Adres obiektu budowlanego	ul. Szkolna 14 , 63-410 Łąkociny , gm. Ostrów Wielkopolski (działka o nr geod. 167)		
Tytuł(nazwa) rysunku	Ława fundamentowa Poz.1	Skala rysunku	1:10
		Numer rysunku	WA18
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. Piotr Kinastowski	83/82	11 2017
Asystent proj.:	mgr Mateusz Kukuła	-	
Kierownik proj.:	mgr inż. Tadeusz Kukuła	190/94	