

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont Sali Wiejskiej Sobótka
ADRES INWESTYCJI : Sobótka 72 dz. nr 226 Gmnina Ostrów Wielkopolski
INWESTOR : Gmina Ostrów Wielkopolski
ADRES INWESTORA : AL. Powstańców Wielkopolskich 12 63- 400 ostrów Wlkp.
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : Marzec 2018

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. KNNR, KNR) jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podstawą wyceny w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na doświadczeniu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrócie Pzp).

Podstawy opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389

Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodą uproszczoną wg cen czynników produkcji określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Mlin. Infrastruktury

Katalogi i cenniki

Kosztorys opracowano na podstawie katalogów KNNR i KNR oraz analizy własnej (określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych (dla metody szczegółowej)
Pozioiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - III kwartał 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Marzec 2018

Data zatwierdzenia

Przedmiotem opracowania jest remont z modernizacją istniejącej Sali wiejskiej z zapleczem kuchennym Cateringowym. Projektowana inwestycja bez zmiany dotychczasowego przeznaczenia budynku -sala na zebrania i zabawy mieszkańców Sobótki. Przebudowa i modernizacja obejmuje dostosowanie budynku do aktualnych wymogów: sanitarnych (kuchnia wydająca posiłki cateringowe), bhp, ppoż.. Program użytkowy pokazano na rysunku rzut piętra-technologia i rzut piętra. Powierzchnię użytkową pomieszczeń określono w stanie wykończonym ścian zgodnie z PN-ISO 9836:1977

Projektowane prace budowlane w przedmiotowym budynku:

Pomieszczenie nr 1.3 SALA:

1. Rozbiórka drewniano-stalowej antresoli (ściana i strop) z wykorzystanie jej konstrukcji stalowej i drewnianej do podniesienia stropu jako sufit nad pom. 1.4, 1.5, 1.6 oraz jako podłoga magazynu drobnych rzeczy nad pom. 1.4, 1.5, 1.6
2. Rozbiórka boazerii drewnianej o wys. 1,1m na ścianach i zastąpienie tynkiem mozaikowym do wys. 1,2m, rozbiórka boazerii o wys. 1, 7m na ścianach antresoli i zastąpienie jej tynkiem gipsowym
3. odnowienie posadzki drewnianej deskowej (np. cyklinowanie i lakierowanie)
4. wyrównanie ścian przez gipsowanie i malowanie ścian
5. Obudowanie słupa stalowego nośnego do wymogu ppoż R60 poprzez okładzinę z 2xpłyta gipsowa gr.15mm
- Pomieszczenie nr 1.4 Magazyn zasobów, 1.5 Pom. szaf chłodniczych na ciasto , 1.6 Korytarz kuchni
6. Rozbiórka podłogi deskowej gr.11cm na legarach (deski gr.3cm i szer.10cm na legarach co 70cm)
7. Wykonanie nowych ścian działowych murowanych z pustaków z betonu komórkowego odm.600 na zaprawie klejowej + obustronny tynk cienkowarstwowy na siatce + płytki ściennie i malowanie (do wys.1,2 tynk mozaikowy od strony Sali)
8. Wykonanie nowej podłogi z płytek ceramicznych podłogowych w klasie ścieralności PEI 4, po uprzednim ułożeniu na stropie betonowym: folii izolacyjnej, płyty styropianowe podłogowe EPS 100 gr.4cm, jastrych cementowy gr.5cm z siatką zbrojeniową %c4mm 10x10cm.
9. Przy podłodze po obwodzie ścian wykonanie cokołu z płytek

10. Wykonanie stropu w konstrukcji stalowo drewnianej z okładzinami w klasie odporności ogniowej REI60 z płyt k-g na suficie i płyt gipsowo-włóknowymi na podłodze magazynu.
11. Wykonanie w systemie płyt k-g w klasie odporności ogniowej EI60 ściany wydzielającej magazyn od Sali (magazyn nad pomieszczeniami 1.4, 1.5 i 1.6)
12. Wykucie w ścianie zewnętrznej otworu dla wentylacji grawitacyjnej
- Pomieszczenie nr 1.7 KUCHNIA:
13. Montaż nadproża stalowego i wykucie większego otworu drzwiowego + montaż drzwi nowych
14. Odnowienie posadzki lastrykowej
15. Skucie ze ścian istniejących płytek oraz wykonanie nowych płytek ściennych do wysokości 2,0m, powyżej wyrównanie ścian przez gipsowanie i malowanie ścian
16. Na istniejącym suficie zdrapanie łuszczącej się farby, wykonanie okładziny sufitu z płyt gipsowo-kartonowych w klasie odporności ogniowej REI30 z pomalowaniem sufitu, okładzinowa sufitowa np. np. Rygips-isover 4.05.15 gr5.5cm jako systemowej okładziny sufitowej z płyt g-k 2x12,5mm Fire-line typ F lub DF, profil Rigips CD 60 ultrastil, uchwyt elastyczny dł.30mm
17. Demontaż istniejącego drewnianego i montaż nowego okna podawczego z PCV ze zmywalni do kuchni
18. Demontaż istniejącego drewnianego okna podawczego i zamurowanie otworu w ścianie między kuchnią a korytarzem
19. Demontaż istniejącego kuchennego pieca węglowego kaflowego o wym. 127x220cm i wys. ok. 70cm.
- Pomieszczenie nr 1.9 ZMYWALNIA:
20. Montaż nadproża stalowego i wykucie większego otworu drzwiowego + montaż drzwi nowych
21. Odnowienie posadzki lastrykowej
22. Skucie ze ścian istniejących płytek i zdrapanie farby olejnej oraz wykonanie nowych płytek ściennych do wysokości 2,0m, powyżej wyrównanie ścian przez gipsowanie i malowanie ścian
23. Na istniejącym suficie zdrapanie łuszczącej się farby, wykonanie okładziny sufitu z płyt gipsowo-kartonowych w klasie odporności ogniowej REI30 z pomalowaniem sufitu, np. Rygips-isover 4.05.15 gr5.5cm jako systemowej okładziny sufitowej z płyt g-k 2x12,5mm Fire-line typ F lub DF, profil Rigips CD 60 ultrastil, uchwyt elastyczny dł.30mm
24. Montaż wywietrzaka dachowego wentylacyjnego w istniejącym otworze dachowym
- Część pomieszczenia nr 1.2 HALL PRZY SCHODACH:
25. Demontaż okładziny drewnianej stropu przed wejściem na salę i wykonanie okładziny sufitu z płyt gipsowo-kartonowych w klasie odporności ogniowej REI60 z pomalowaniem sufitu

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie boazerii ze ścian $11.55*1.7+(15.09*2+11.6)*1.1$	m ² m ²	 65.593	
				RAZEM	65.593
2	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie antresoli 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0808-06	Ocyklinowanie posadzki drewnianej, parkietu z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem 174.80	m ² m ²	 174.800	
				RAZEM	174.800
4	KNR-W 2-02 1036-09	lakierowanie podłogi drewnianej Krotność = 1.5 174.80	m ² m ²	 174.800	
				RAZEM	174.800
5	KNR 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 (0.4*2+0.2)*11.55	m ² m ²	 11.550	
				RAZEM	11.550
6	KNR 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 0.2*4.67*4	m ² m ²	 3.736	
				RAZEM	3.736
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (11.6+15.09)*2*3.45+188	m ² m ²	 372.161	
				RAZEM	372.161
8	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie emulsją gruntującą (11.6+15.09)*2*3.45+188	m ² m ²	 372.161	
				RAZEM	372.161
9	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach (11.6+15.09)*2*3.45	m ² m ²	 184.161	
				RAZEM	184.161
10	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie emulsją gruntującą (11.6+15.09)*2*3.45+188	m ² m ²	 372.161	
				RAZEM	372.161
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie (11.6+15.09)*2*3.45+188	m ² m ²	 372.161	
				RAZEM	372.161
12	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie - dod. za każde dalsze malowanie (11.6+15.09)*2*3.45+188	m ² m ²	 372.161	
				RAZEM	372.161
13	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (11.6+15.09)*2*1.2	m ² m ²	 64.056	
				RAZEM	64.056
14	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z desek 6.46+3.2+14	m ² m ²	 23.660	
				RAZEM	23.660
15	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie legarów drewnianych 6.46+3.2+14	m ² m ²	 23.660	
				RAZEM	23.660
16	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 6.5*4.28+(2.5+0.8+0.76+1.38+1.4+3.2)*2.5	m ² m ²	 52.920	
				RAZEM	52.920
17	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach i uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.9*0.7*0.12	m ³ m ³	 0.076	
				RAZEM	0.076
18	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 52.92*2+0.9*0.7*2	m ² m ²	 107.100	
				RAZEM	107.100
19	NNRNKB 202 1134-01	Naniesienie folii w płynie Atlas Woder - pod płytki 6.5*2.5+(2.5+0.8+0.76+1.38+1.4+3.2)*2.5*2	m ² m ²	 66.450	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	66.450
20	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
		6.5*2.5+(2.5+0.8+0.76+1.38+1.4+3.2)*2.5*2	m ²	66.450	
				RAZEM	66.450
21	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe	m ²		
		6.46+3.2+14	m ²	23.660	
				RAZEM	23.660
22	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych - poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa - 4 cm	m ²		
		6.46+3.2+14	m ²	23.660	
				RAZEM	23.660
23	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarłe na ostro	m ²		
		6.46+3.2+14	m ²	23.660	
				RAZEM	23.660
24	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		6.46+3.2+14	m ²	23.660	
				RAZEM	23.660
25	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek ceramicznych wg. wytycznych w projekcie	m ²		
		6.46+3.2+14	m ²	23.660	
				RAZEM	23.660
26	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek	m		
		23.66*1.1	m	26.026	
				RAZEM	26.026
27	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształowników metalowych na stropach	m ²		
		6.46+3.2+14	m ²	23.660	
				RAZEM	23.660
28	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		6.46+3.2+14	m ²	23.660	
				RAZEM	23.660
29	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- gą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		6.46+3.2+14	m ²	23.660	
				RAZEM	23.660
30	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 2006-04	Suchy jastrych - posadzka	m ²		
		6.46	m ²	6.460	
				RAZEM	6.460
32	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02	m ²		
		2*2.28	m ²	4.560	
				RAZEM	4.560
33	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		23.66+4.56	m ²	28.220	
				RAZEM	28.220
34	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w pro- jekcie	m ²		
		23.66+4.56	m ²	28.220	
				RAZEM	28.220
35	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie- dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
		23.66+4.56	m ²	28.220	
				RAZEM	28.220
36	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie be- lek stalowych	m		
		2*2.42	m	4.840	
				RAZEM	4.840
37	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru i demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie poasdzki z lastryka 27.66	m ² m ²	 27.660	
				RAZEM	27.660
39	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (5.1+4.9)*2*1.55	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
40	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (5.1+4.9)*2*1.55	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
41	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej (5.1+4.9)*2*1.55	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
42	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 27.66	m ² m ²	 27.660	
				RAZEM	27.660
43	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie emulsją gruntującą (5.1+4.9)*1.56	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
44	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach (5.1+4.9)*1.56	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
45	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach 27.66	m ² m ²	 27.660	
				RAZEM	27.660
46	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach 27.66	m ² m ²	 27.660	
				RAZEM	27.660
47	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach (5.1+4.9)*1.56+27.66	m ² m ²	 43.260	
				RAZEM	43.260
48	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie emulsją gruntującą (5.1+4.9)*1.56	m ² m ²	 15.600	
				RAZEM	15.600
49	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie (5.1+4.9)*1.56+27.66	m ² m ²	 43.260	
				RAZEM	43.260
50	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie- dod.za każde dalsze malowanie (5.1+4.9)*1.56+27.66	m ² m ²	 43.260	
				RAZEM	43.260
51	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru i demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z obróbką obsadzenia i parapetami - wg wytycznych w projekcie 0.9*0.9	m ² m ²	 0.810	
				RAZEM	0.810
53	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców kaflowych 1.27*2.2*0.7	m ³ m ³	 1.956	
				RAZEM	1.956
54	KNR 4-01 0329-03	Wykucie i poszerzenie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.1*0.2*0.12	m ³ m ³	 0.050	
				RAZEM	0.050
55	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 2.24*2	m m	 4.480	
				RAZEM	4.480
56	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami- wg. wytycznych w projekcie 2.1*0.9	m ² m ²	 1.890	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.890
57	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzki z lastryka	m ²		
		8.35	m ²	8.350	
				RAZEM	8.350
58	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(3.15+2.7)*2*2	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
59	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m ²		
		(3.15+2.7)*2*2	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
60	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
		(3.15+2.7)*2*2	m ²	23.400	
				RAZEM	23.400
61	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		(3.15+2.7)*2*1.1+8.35	m ²	21.220	
				RAZEM	21.220
62	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		(3.15+2.7)*2*1.1+8.35	m ²	21.220	
				RAZEM	21.220
63	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształowników metalowych na stropach	m ²		
		8.35	m ²	8.350	
				RAZEM	8.350
64	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		8.35	m ²	8.350	
				RAZEM	8.350
65	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		8.35	m ²	8.350	
				RAZEM	8.350
66	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie	m ²		
		(3.15+2.7)*2*1.1+8.35	m ²	21.220	
				RAZEM	21.220
67	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie-dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
		(3.15+2.7)*2*1.1+8.35	m ²	21.220	
				RAZEM	21.220
68	KNR-W 2-17 0208-01	Wywietrzaki dachowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru i demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
70	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami- wg. wytycznych w projekcie	m ²		
		2.1*0.9	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
71	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z ościeżnicami i obróbką obsadzenia o podwyższonej odporności ogniowej p.poż.- wg .wytycznych w projekcie	m ²		
		1.51*2.1	m ²	3.171	
				RAZEM	3.171
72	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek	m ²		
		20.05	m ²	20.050	
				RAZEM	20.050
73	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształowników metalowych na stropach	m ²		
		20.05	m ²	20.050	
				RAZEM	20.050
74	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształowników metalowych na stropach	m ²		
		20.05	m ²	20.050	
				RAZEM	20.050
75	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.05	m ²	20.050	
				RAZEM	20.050
76	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
		20.05	m ²	20.050	
				RAZEM	20.050
77	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie	m ²		
		20.05	m ²	20.050	
				RAZEM	20.050
78	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie- dod.za każde dalsze malowanie	m ²		
		20.05	m ²	20.050	
				RAZEM	20.050
79	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodów ścian o konstrukcji drewnianej	m ²		
		3.5*1+1*2	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
80	NNRNKB 202 1027-01	Schody strychowe opuszczane	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,ziemi i materiałów z rozbiórek	m ³		
		1.27*2.2*0.7+31.0*0.03	m ³	2.886	
				RAZEM	2.886
82	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km wraz z utylizacją	m ³		
		1.27*2.2*0.7+31.0*0.03	m ³	2.886	
				RAZEM	2.886
83	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km wraz z utylizacją Krotność = 4	m ³		
		1.27*2.2*0.7+31.0*0.03	m ³	2.886	
				RAZEM	2.886

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie boazerii ze ścian	m ²	65.593	0.00	0.00
2	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie antresoli	kpl	1.000	0.00	0.00
3	KNR 4-01 0808-06	Ocyklinowanie posadzki drewnianej, parkietu z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem	m ²	174.800	0.00	0.00
4	KNR-W 2-02 1036-09	lakierowanie podłogi drewnianej Krotność = 1.5	m ²	174.800	0.00	0.00
5	KNR 2-02 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02	m ²	11.550	0.00	0.00
6	KNR 2-02 2004-03	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02	m ²	3.736	0.00	0.00
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	372.161	0.00	0.00
8	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	372.161	0.00	0.00
9	KNR 2-02 0815-04	Wewn. gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach	m ²	184.161	0.00	0.00
10	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	372.161	0.00	0.00
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie	m ²	372.161	0.00	0.00
12	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie- dod. za każde dalsze malowanie	m ²	372.161	0.00	0.00
13	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²	64.056	0.00	0.00
14	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg z desek	m ²	23.660	0.00	0.00
15	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie legarów drewnianych	m ²	23.660	0.00	0.00
16	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²	52.920	0.00	0.00
17	KNR 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach i uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³	0.076	0.00	0.00
18	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	107.100	0.00	0.00
19	NNRNB 202 1134-01	Naniesienie folii w płynie Atlas Woder - pod płytki	m ²	66.450	0.00	0.00
20	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	66.450	0.00	0.00
21	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	23.660	0.00	0.00
22	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych - poziome na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa - 4 cm	m ²	23.660	0.00	0.00
23	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m ²	23.660	0.00	0.00
24	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	23.660	0.00	0.00
25	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek ceramicznych wg. wytycznych w projekcie	m ²	23.660	0.00	0.00
26	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek	m	26.026	0.00	0.00
27	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształowników metalowych na stropach	m ²	23.660	0.00	0.00
28	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. (suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	23.660	0.00	0.00
29	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²	23.660	0.00	0.00
30	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach	szt.	1.000	0.00	0.00
31	KNR 2-02 2006-04	Suchy jastrzych - posadzka	m ²	6.460	0.00	0.00
32	KNR-W 2-02 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02	m ²	4.560	0.00	0.00
33	KNR 0-23 2611-03	Gruntowanie emulsją gruntującą	m ²	28.220	0.00	0.00
34	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie	m ²	28.220	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
35	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie- dod.za każde dalsze malowanie	m ²	28.220	0.00	0.00
36	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m	4.840	0.00	0.00
37	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru i demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych	szt.	1.000	0.00	0.00
38	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie poasdzki z lastryka	m ²	27.660	0.00	0.00
39	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	31.000	0.00	0.00
40	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m ²	31.000	0.00	0.00
41	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	31.000	0.00	0.00
42	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	27.660	0.00	0.00
43	KNR 0-23 2611-03	Grunтовanie emulsją gruntującą	m ²	15.600	0.00	0.00
44	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m ²	15.600	0.00	0.00
45	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształowników metalowych na stropach	m ²	27.660	0.00	0.00
46	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	27.660	0.00	0.00
47	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²	43.260	0.00	0.00
48	KNR 0-23 2611-03	Grunтовanie emulsją gruntującą	m ²	15.600	0.00	0.00
49	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie	m ²	43.260	0.00	0.00
50	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie- dod.za każde dalsze malowanie	m ²	43.260	0.00	0.00
51	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru i demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych	szt.	1.000	0.00	0.00
52	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z obróbką obsadzenia i parapetami - wg wytycznych w projekcie	m ²	0.810	0.00	0.00
53	KNR 4-04 0510-02	Rozebranie pieców kaflowych	m ³	1.956	0.00	0.00
54	KNR 4-01 0329-03	Wykucie i poszerzenie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.050	0.00	0.00
55	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m	4.480	0.00	0.00
56	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami- wg wytycznych w projekcie	m ²	1.890	0.00	0.00
57	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie poasdzki z lastryka	m ²	8.350	0.00	0.00
58	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	23.400	0.00	0.00
59	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów	m ²	23.400	0.00	0.00
60	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²	23.400	0.00	0.00
61	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	21.220	0.00	0.00
62	KNR 0-23 2611-03	Grunтовanie emulsją gruntującą	m ²	21.220	0.00	0.00
63	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształowników metalowych na stropach	m ²	8.350	0.00	0.00
64	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	8.350	0.00	0.00
65	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²	8.350	0.00	0.00
66	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie	m ²	21.220	0.00	0.00
67	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie- dod.za każde dalsze malowanie	m ²	21.220	0.00	0.00
68	KNR-W 2-17 0208-01	Wywietrzaki dachowe	szt.	1.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
69	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru i demontaż ościeżnic okiennych i drzwiowych	szt.	2.000	0.00	0.00
70	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami- wg. wytycznych w projekcie	m ²	1.890	0.00	0.00
71	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z ościeżnicami i obróbką obsadzenia o podwyższonej odporności ogniowej p.poż.- wg .wytycznych w projekcie	m ²	3.171	0.00	0.00
72	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek	m ²	20.050	0.00	0.00
73	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształowników metalowych na stropach	m ²	20.050	0.00	0.00
74	KNR 2-02 2007-04	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształowników metalowych na stropach	m ²	20.050	0.00	0.00
75	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²	20.050	0.00	0.00
76	KNR 0-23 2611-03	Grunтовanie emulsją gruntującą	m ²	20.050	0.00	0.00
77	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie	m ²	20.050	0.00	0.00
78	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami wewnętrznymi o parametrach wytycznych w projekcie- dod.za każde dalsze malowanie	m ²	20.050	0.00	0.00
79	KNR 4-01 0431-02	Rozebranie schodówi ścian o konstrukcji drewnianej	m ²	5.500	0.00	0.00
80	NNRNKB 202 1027-01	Schody strychowe opuszczane	kpl.	1.000	0.00	0.00
81	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu,ziemi i materiałów z rozbiórek	m ³	2.886	0.00	0.00
82	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km wraz z utylizacją	m ³	2.886	0.00	0.00
83	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km wraz z utylizacją Krotność = 4	m ³	2.886	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1813.7499	0.00	0.00
2.	robocizna	r-g	33.3300	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	kształtowniki walcowane (dwuteowniki)	kg	206.1584		206.1584	0.00	0.00	
2.	drzwi stalowe	m ²	3.7800		3.7800	0.00	0.00	
3.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	3.4656		3.4656	0.00	0.00	
4.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	9.3480		9.3480	0.00	0.00	
5.	zawiesia do kształtowników C-100x075	szt	608.5970		608.5970	0.00	0.00	
6.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	299.7570		299.7570	0.00	0.00	
7.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	176.6241		176.6241	0.00	0.00	
8.	siatka stalowa'	m ²	24.1332		24.1332	0.00	0.00	
9.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.3200		1.3200	0.00	0.00	
10.	klamry ciesielskie	kg	12.1000		12.1000	0.00	0.00	
11.	wkręty do płyt gipsowych	kg	4.8562		4.8562	0.00	0.00	
12.	kotwy stalowe	szt	39.8063		39.8063	0.00	0.00	
13.	blachowkręty	szt.	202.5552		202.5552	0.00	0.00	
14.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	8.5897		8.5897	0.00	0.00	
15.	pianka poliuretanowa	dm ³	2.2290		2.2290	0.00	0.00	
16.	silikon	dm ³	0.2470		0.2470	0.00	0.00	
17.	farba wewnętrzna	dm ³	267.6709		267.6709	0.00	0.00	
18.	szpachlówka celulozowa	dm ³	31.4640		31.4640	0.00	0.00	
19.	lakier chemoutwardzalny	dm ³	107.5020		107.5020	0.00	0.00	
20.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	15.7320		15.7320	0.00	0.00	
21.	zaprawa klejąca	kg	771.7523		771.7523	0.00	0.00	
22.	zaprawa spoinująca	kg	81.6276		81.6276	0.00	0.00	
23.	emulsja gruntująca	kg	253.5036		253.5036	0.00	0.00	
24.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	28.3920		28.3920	0.00	0.00	
25.	płyty styropianowe 4 cm twarde	m ²	24.8430		24.8430	0.00	0.00	
26.	drzwi p.poż.	m ²	3.1710		3.1710	0.00	0.00	
27.	okna	m ²	0.8100		0.8100	0.00	0.00	
28.	piasek do zapraw	m ³	1.4380		1.4380	0.00	0.00	
29.	cement portlandzki zwykły bez dodatków '35'	kg	52.9744		52.9744	0.00	0.00	
30.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.2285		0.2285	0.00	0.00	
31.	wapno suchogazzone	kg	2.6220		2.6220	0.00	0.00	
32.	wapno suchogazzone	t	0.3155		0.3155	0.00	0.00	
33.	gips szpachlowy	kg	309.5023		309.5023	0.00	0.00	
34.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	kg	499.4025		499.4025	0.00	0.00	
35.	gips szpachlowy	kg	126.3123		126.3123	0.00	0.00	
36.	gips budowlany szpachlowy'	t	0.0410		0.0410	0.00	0.00	
37.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0904		0.0904	0.00	0.00	
38.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0129		0.0129	0.00	0.00	
39.	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m ²	200.0086		200.0086	0.00	0.00	
40.	płyty gipsowo-kartonowe	m ²	18.7872		18.7872	0.00	0.00	
41.	cegła budowlana pełna	szt	102.8320		102.8320	0.00	0.00	
42.	Atlas Woder	dm ³	13.9545		13.9545	0.00	0.00	
43.	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	433.9440		433.9440	0.00	0.00	
44.	masa asfaltowa	kg	1.6562		1.6562	0.00	0.00	
45.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	82.8100		82.8100	0.00	0.00	
46.	płyty z wełny mineralnej	m ²	4.6968		4.6968	0.00	0.00	
47.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	0.5213		0.5213	0.00	0.00	
48.	tynek mozaikowy	kg	192.1680		192.1680	0.00	0.00	
49.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	17.7622		17.7622	0.00	0.00	
50.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	0.2892		0.2892	0.00	0.00	
51.	zaprawa cementowa M 80	m ³	1.2327		1.2327	0.00	0.00	
52.	zaprawa cementowo-wapienna M 2	m ³	2.2063		2.2063	0.00	0.00	
53.	zaprawa cementowo-wapienna M 7	m ³	0.2249		0.2249	0.00	0.00	
54.	zaprawa	m ³	0.5292		0.5292	0.00	0.00	
55.	płytki ceramiczne lub terakotowe	m ²	149.3522		149.3522	0.00	0.00	
56.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0506		0.0506	0.00	0.00	
57.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0330		0.0330	0.00	0.00	
58.	taśma papierowa perforowana szer. 50 mm i gr. 0.2 mm	m	117.7990		117.7990	0.00	0.00	
59.	taśma	m	16.5346		16.5346	0.00	0.00	
60.	olej lniany	kg	34.9600		34.9600	0.00	0.00	
61.	woda	m ³	0.9849		0.9849	0.00	0.00	
62.	woda	m ³	0.0083		0.0083	0.00	0.00	
63.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.1656		0.1656	0.00	0.00	
64.	drewno opałowe	kg	2.8392		2.8392	0.00	0.00	
65.	wywietrzaki	szt	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
66.	kołki do wstrzeliwania	szt	316.4747		316.4747	0.00	0.00	
67.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	18.5136		18.5136	0.00	0.00	
68.	schody strychowe opuczczane	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
69.	Rozebranie drewniano - stalowej antlesoli	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
70.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	środek transportu	m-g	3.9244	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	0.1994	0.00	0.00
3.	wyciąg	m-g	18.8821	0.00	0.00
4.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	8.4394	0.00	0.00
5.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.4100	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	0.8011	0.00	0.00
7.	środek transportowy	m-g	0.7455	0.00	0.00
8.	Samochód dostawczy (1)	m-g	0.1200	0.00	0.00
9.	środek transportowy	m-g	4.0875	0.00	0.00
10.	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	0.9380	0.00	0.00
11.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	2.4898	0.00	0.00
12.	spawarka elektryczna 300 A	m-g	12.8703	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł