

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej
– ulicy Leśnej w Zacharzewie ETAP II
od KM 1+078 do 1+407 i od KM 0'+000 do KM 0'+063,6

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 Roboty ziemne						
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	392,6		
2 d.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-wykop pod chodniki, zjazdy	m3	1089,0		
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km Krotność = 4	m3	1089,0		
2 Rozbiórki						
4 d.2	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m2	10,0		
5 d.2	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm (trylinki) o spoinach wypełnionych piaskiem	m2	10,0		
6 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3	2,7		
7 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za następne 4 km Krotność = 4	m3	2,7		
3 Krawężniki						
8 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ściek oraz ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	777,9		
9 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	35,0		
10 d.3	KNR 2-31 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	777,9		
11 d.3	KNR AT-03 0402-01 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w czterech rzędach	m	157,1		
4 Jezdnia						
12 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1980,1		
13 d.4	KNNR 6 0111-02 analogia	Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem (z betoniarki), warstwa gr.10 cm RM=1,5 MPa	m2	1980,1		
14 d.4	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m2	1980,1		
15 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1823,0		
16 d.4	kalk. własna	Ukształtowanie progu zwalniającego w nawierzchni z kostki brukowej betonowej szerokości 50 cm i wysokości 7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	kpl.	4		
5 Odwodnienie						
16 d.5	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	58,5		

17 d.5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-dalsze 4km Krotność = 4	m3	58,5		
18 d.5	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	7,8		
19 d.5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	39,0		
20 d.5	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	9		
21 d.5	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	55,6		
22 d.5	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	55,6		
23 d.5		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu-wycena własna	m3	55,6		
6	Roboty wykończeniowe					
24 d.6	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	777,9		
25 d.6	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	1		
26 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10,0		
27 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	10,0		
28 d.6	analiza indywidualna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,3926 = 0,393		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
Podatek VAT		
Ogółem wartość kosztorysowa robót		

Słownie: