









SYMBOL	W1	W2	W3	W4
WYRÓB	PCV	PCV	PCV	PCV
SCHEMAT				
				
	150	150	100	150
	240	140	240	160
WYMIAR W ŚWIECLE MURU	S	150	150	100
	W	240	140	240
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	–	–	–	–
ILOŚĆ SZTUK	19	3	3	3
SCHEMAT OPISOWY	"A"	"A"	"A"	"A"
PARAPET	STALOWY	STALOWY	STALOWY	STALOWY
KOLORYSTYKA	ZGODNIE Z RYSUNKAMI ELEWACJI	ZGODNIE Z RYSUNKAMI ELEWACJI	ZGODNIE Z RYSUNKAMI ELEWACJI	ZGODNIE Z RYSUNKAMI ELEWACJI
UWAGI DODATKOWE				

UWAGI DOTYCZĄCE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA $U(MAX) [W/(M^2 \cdot K)] = 1,1$ LUB NIŻSZY
- OKNA O PARAMETRACH P.POŻ., DYMOSZCZELNE, ANTYWŁAMANIOWE I PODOBNE WINNY BYĆ MONTOWANE ZGODNIE Z ZALECENIAM I PRODUCENTA ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE CERTYFIKATY ORAZ ATESTY.
- WNĘKI PRZED MONTAŻEM OKIENNI WYTYNKOWAĆ
- PRZY MONTAŻU NALEŻY STOSOWAĆ TAŚMY USZCZELNIAJĄCE PAROIZOLACYJNE (WEWNĘTRZNE) ORAZ WIATROIZOLACYJNE (ZEWNĘTRZNE).
- PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ OBMIARY ORAZ STAN ILOŚCIOWY BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE.
- NALEŻY STOSOWAĆ USZCZELKI
- DOBÓR OKIEN WINIEN BYĆ ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA NA ETAPIE REALIZACJI
- NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ PRZY DOBRZE STOLARKI, FORMY, BUDOWY, GRUBOŚCI PROFILI, SPOSOBU MONTAŻU W POWIĄZANIU Z PRZYJĘTĄ W PROJEKCIE OTWOREM W ŚWIECLE OŚCIEŻY. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

STOLARKA OKIENNA SCHEMAT "A"

- STOLARKA PVC
- OŚCIEŻNICA I SKRZYDŁO:
- POKRYCIE ZEWNĘTRZNE – FOLIA PVC
- POKRYCIE WEWNĘTRZNE – BRAK
- WYPEŁNIENIE – STRUKTURA MIN. 6-CIO KOMOROWA
- SZKLENIE:
- ZESTAW TRÓJSZYBOWY
- SZKLENIE – STANDARDOWE
- WYPOSAŻENIE:
- MIKROWENTYLACJA
- ZAWIASY – STANDARDOWE
- KLAMKA – W KOLORZE OKNA

- UWAGI:
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU RÓŻNYCH RODZJÓW POSADZEK. ODCHYLENI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.
 - W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW MNIJSZYCH NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DODATNIA MOŻE WYNOŚIĆ DO 20 MM. KAŻDORAZOWO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ OKNA DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI.
 - PRZY WYKONYWANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIĘCIA NIEŚCISŁOŚCI.
 - PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. MUROWANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACJI)
 - DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.
 - KAŻDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SIE ODNOSZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.
 - BRĄK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.
 - NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY OTWORÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRUJĄC I OPIERAJĄC SIE O RYSUNKI BRANŻOWE.
 - W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIE Z PROJEKTANTEM.
 - ZGODNIE Z ART. 22 UST.2 DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (T.J. DZ.U. Z 2003 ROKU NR 207 POZ 2016 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ,

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

ITJ IZABELA ZABŁOCKA

RADKÓW, ul. WIEJSKA 109, 63–440 RASZKÓW

tel. 601 380 930

e-mail: itj.izabela.zablocka@interia.pl

INWESTOR

GMINA OSTRÓW WŁKP, AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 12
63–400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO–PRZEDSZKOLNEGO W TOPOLI MAŁEJ O PRZEDSZKOLE Z ZAPLECZEM KUCHENNYM

LOKALIZACJA INWESTYCJI

GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI, OBRĘB TOPOLA MAŁA, ARKUSZ MAPY 1, DZ NR 338

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

PODPIS

MGR INŻ. ARCH. DOBROMIR MAREK NR UPR. WP–OIA/OKK/UPB/30/2010

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY

PODPIS

MGR INŻ. PATRYK DUDEK NR UPR.: 07/DSOKK/2014

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLATRKI OKIENNEJ

BRANŻA

STADIUM

SKALA

DATA

NR RYS.

ARCHITEKTURA

PB

1:100

06.2018

A–4.2