






STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

SYMBOL OZNACZENIA	DW1		DW2	DW3	
SCHEMAT (WIDOK Z ZEWNĄTRZ)	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE		DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE	DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE
					
WYMIAR W ŚWIETELNE OŚCIEŻY (S/W) [CM]	90/205	90/205	90/205	90/205	90/205
IŁOŚĆ RAZEM PRAWY / LEWE [SZT]	3/3	2/1	3/3	1 /-	2 / -
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA [CM]	90 / 205	90 / 205	90 / 205	90 / 205	90 / 205
WYMAGANE MINIMALNE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA [CM]	90 / 200	90 / 200	90 / 200	90 / 200	90 / 200
OGNIOODPORNOŚĆ/DYMOSZCZELNOŚĆ	-	-	-	EI60	
KOLORYSTYKA	WEDŁUG RYSUNKÓW WNEŹRZ	WEDŁUG RYSUNKÓW WNEŹRZ	WEDŁUG RYSUNKÓW WNEŹRZ	WEDŁUG RYSUNKÓW WNEŹRZ	ŻÓŁTY
MATERIAŁ	PŁYTA HDF POKRYTA LAMINATEM	PŁYTA HDF POKRYTA LAMINATEM	PŁYTA HDF POKRYTA LAMINATEM	PŁYTA HDF POKRYTA LAMINATEM	ALUMINIUM
UWAGI:		OTWIERANE NA 180 STOPNI	Z WENTYLACJĄ	DO DRZWI ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ NALEŻY STOSOWAĆ SAMOZAMYKACZ DRZWI OGNIOWE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SZYLDY Z KLAMKĄ Z ROZENIEM STAŁOWYM	

UWAGI DOTYCZĄCE STOALRKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI WEWNĘTRZNYCH MIĘDZY POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI A NIEOGRZEWANYMI $U(MAX) [W/(M2 \cdot K)] = 1,3$ LUB NIŻSZY
- DRZWI O PARAMETRACH PPOŻ, DYMOSZCZELNE, ANTYWŁAMANIOWE WINNY BYĆ MONTOWANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE CERTYFIKATY ORAZ ATESTY.
- PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ OBMIARY ORAZ STAN IŁOŚCIOWY.
- NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ZACHOWANIE MINIMALNEGO ŚWIATŁA PRZEJŚCIA Z UWAGI NA EWAKUACJĘ.
- NALEŻY STOSOWAĆ ODBOJE.
- NALEŻY STOSOWAĆ USZCZELKI
- DOBÓR DRZWI WINIEN BYC ZAAKCEPTOWANY PRZEZ INWESTORA ORAZ PROEJTANTA NA ETAPIE REALIZACJI
- NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ PRZY DOBRZE STOLARKI, FORMY, BUDOWY, GRUBOŚCI PROFILU, SPOSOBU MONTAZU W POWIĄZANIU Z PRZYJĘTYM W PROJEJCIE OTWOREM DRZWIOWYM W ŚWIETELNE OŚCIEŻY. WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
- 3 KOMPLETY KLUCZY

UWAGI:

1.WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

2. NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNA UWAGĘ NA ZACHOWANIE JEDNAKOWEGO POZIOMU RÓŻNYCH RODZJÓW POSADZEK. ODCHYŁY OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

3. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW, ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

4. W WYKONANIU OTWORÓW OKIENNYCH W ŚCIANACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYMIARÓW MNIEJSZYCH NIŻ OKREŚLONE W DOKUMENTACJI, A TOLERANCJA DODATNIA MOŻE WYNOŚIĆ DO 20 MM. KAŻDORAZOWO WERYFIKOWAĆ ZGODNOŚĆ SZEROKOŚCI OTWORU Z SZEROKOŚCIĄ OKNA DLA UNIKNIĘCIA NIEZGODNOŚCI.

5. PRZY WYKONYWANIU OTWORÓW DRZWIOWYCH SKONFRONTOWAĆ WYMIARY Z ZESTAWIENIEM STOLARKI ORAZ FAKTYCZNYM ZAMAWIANYM ASORTYMENTEM DLA UNIKNIĘCIA NIEŚCISŁOŚCI.

6. PRZED WYKONANIEM KAŻDEGO OTWORU W ŚCIANACH I STROPACH WERYFIKOWAĆ ICH ROZMIARY Z PROJEKTOWANYM ASORTYMENTEM LUB WYPOSAŻENIEM. MUROWANIE OKREŚLONYCH PARTII ŚCIAN REALIZOWAĆ PO WERYFIKACJI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH (PRZEBIEGI INSTALACJI)

7. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH POD WARUNKIEM, ŻE POSIADAJĄ ONE CECHY NIE GORSZE JAKOŚCIOWO I TECHNICZNIE OD WSKAZANYCH W PROJEKCIE A TAKŻE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA.

8. KAŻDY ELEMENT PROJEKTOWY NALEŻY ROZPATRYWAĆ I ROZPOZNAWAĆ W DOKUMENTACJI W KONTEKSCIE WSZYSTKICH RYSUNKÓW, KTÓRE DO TEGO ELEMENTU SIĘ ODNOSZĄ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH INFORMACJI OPISOWYCH I ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ.

9. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTÓREGO ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z KONIECZNOŚCI SKALKULOWANIA I ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z INWESTOREM A TAKŻE Z PROJEKTANTEM I ZA JEGO ZGODĄ.

10. NALEŻY UWZGLĘDNIC PRZEJŚCIA PRZEZ STROPY OTWORÓW INSTALACYJNYCH ROZPATRUJĄC I OPIERAJĄC SIĘ O RYSUNKI BRANŻOWE.

11. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.

12. ZGODNIE Z ART. 22 UST.2 DNIA 7 LIPCA 1994 ROKU PRAWO BUDOWLANE (TJ. DZ.U. Z 2003 ROKU NR 207 POZ 2016 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) KIEROWNIK BUDOWY MA OBOWIĄZEK REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I SZTUKĄ BUDOWLANĄ,

RYСУNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI, LUB W CZĘŚCI PRZERYSOwany, UZUPEŁNIONY LUB ODSŁAPIONY KOMIKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.



PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE
ITJ IZABELA ZABŁOCKA

RADKÓW, ul. WIEJSKA 109, 63–440 RASZKÓW
tel. 601 380 930
e-mail: itjizabela.zablocka@interia.pl

INWESTOR

GMINA OSTRÓW WŁKP, AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 12
63–400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

NAZWA INWESTYCJI

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W TOPOLI MAŁEJ O PRZEDSZKOLE Z ZAPLECZEM KUCHENNYM

LOKALIZACJA INWESTYCJI

GMINA OSTRÓW WIELKOPOLSKI, OBRĘB TOPOLA MAŁA, ARKUSZ MAPY 1, DZ NR 338

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

MGR INŻ. ARCH. DOBROMIR MAREK NR UPR. WP–OIA/OKK/UPB/30/2010

PODPIS

SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY

MGR INŻ. PATRYK DUDEK NR UPR.: 07/DSOKK/2014

PODPIS

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLATRKI OKIENNEJ

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PB

SKALA

1:100

DATA

06.2018

NR RYS.

A–4.4