

Legenda:

- kostka betonowa szara 20x20cm gr. 8cm
- kostka betonowa grafitowa 20x20cm gr. 8cm
  pasek kostki szarej 20x10cm gr. 8cm
- chodnik - kostka kamienna granitowa
- kostka kamienna granitowa - wstawki
- **krawężnik 15x30 cm**
- **krawężnik najazdowy 15x22 (obniżony + 2cm)**
- **ściek przykrawężnikowy**
- 134.66 **rzędna nawierzchni**
- 134.66 **rzędna wpustu**
- zjazd z płyt betonowych typu trylinka (przełożone z istniejacego zjazdu)
- chodnik z betonowych płyt chodnikowych (przełożone z istniejacego chodnika)
- **istniejący krawężnik do obniżenia**
- **istniejący krawężnik do podwyższenia**

Gmina Ostrów Wielkopolski
Al. Powstańców Wielkopolskich 12
63-400 Ostrów Wielkopolski

Pracownia Projektowa Infrastruktury
Drogowej Marcin Kasałka
ul. Staroprzygodzka 25,
63-400 Ostrów Wielkopolski

Numer projektu - 563 | AutoCAD Civil 3D - 343-45362590, 390-65304697, 388-49619288

Projekt budowlano-wykonawczy

Utwardzenie placu przed budynkiem Gminy Ostrów Wielkopolski przy ul. Gimnazjalnej

luty 2019

1.0

PLAN SYTUACYJNY | SKALA 1:250

PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Kasałka WKP/0305/POOD/11
OPRACOWAŁ	mgr inż. Przemysław Nazarek