

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233124-4 Drogi dojazdowe

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu przed budynkiem Gminy Ostrów Wielkopolski przy ul. Gimnazjalnej

ADRES INWESTYCJI : Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5

INWESTOR : Gmina Ostrów Wielkopolski

ADRES INWESTORA : Al. Powstańców Wielkopolskich 12 63-400 Ostrów Wielkopolski

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Rozbiórki				
1 d.1	KNNR 6 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej	m ²	15,00		
2 d.1	KNNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. Wywóz przez Wykonawcę.	m ²	15,00		
3 d.1	wycena indywidualna	Likwidacja wpustów deszczowych -zaślepienie wlotów, rozbiórka konstrukcji, zasypianie i zagęszczenie gruntem budowlanym warstwami. Wywóz przez Wykonawcę.	szt	1,00		
4 d.1	wycena indywidualna	Przestawienie stojaków rowerowych	szt	1,00		
5 d.1	kalk. własna	Rozbiórka budynku gospodarczego murowanego ~22m2	szt.	1,00		
6 d.1	kalk. własna	Rozbiórka ogrodzenia 25m	szt.	1,00		
2		Zjazd z ul. Gimnazjalnej				
7 d.2	KNR 2-31 1207-01	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	30,00		
8 d.2	KNR 2-31 1105-01	Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	25,00		
9 d.2	KNR 2-31 1202-03	Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd	m	14,00		
3		Roboty ziemne				
10 d.3	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m ²	935,00		
11 d.3	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m ³	280,50		
4		Krawężnik				
12 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m ³	2,43		
13 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	54,00		
5		Chodniki				
14 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
15 d.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	134,00		
16 d.5	KNNR 6 0111-01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm =1,5 MPa gr. 10 cm	m ²	134,00		
17 d.5	KNR 2-31 0511-02	Kostka betonowa szara z posypką granitową o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm	m ²	134,00		
6		Wpust deszczowy				
18 d.6	KNNR 1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m ³	6,08		
19 d.6	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	0,35		
20 d.6	KNNR 4 1410-04	Podłoża betonowe C12/15 o grubości 20 cm pod wpustami	m ³	0,13		
21 d.6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	5,00		
22 d.6	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1,00		
23 d.6	KNNR 1 0318-01	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m w gruncie kat. I-III	m ³	6,00		
24 d.6	wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasypki	m ³	6,00		
7		Nawierzchnia dla pojazdów				
25 d.7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	637,50		
26 d.7	KNNR 6 0111-01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm =1,5 MPa gr. 10 cm	m ²	637,50		
27 d.7	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z betonu C8/10 gr. 15cm	m ²	637,50		
28 d.7	KNR 2-31 0511-02	Kostka betonowa szara 20x20cm o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm	m ²	542,00		
29 d.7	KNR 2-31 0511-02	Kostka betonowa GRAFITOWA 20x10cm o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - wydzielanie miejsc parkingowych	m ²	11,50		
30 d.7	KNR 2-31 0302-04	Kostka kamienna granitowa o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - pasy podłużne 0,8*4,2 na miejscach parkingowych	m ²	84,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		Regulacja studni, zaworów, kratek ściekowych				
31 d.8 04	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych i gazowych	szt.	1,00		
32 d.8 03	KNR 2-31 1406-	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	1,00		
9	45233252-0	Oznakowanie poziome i pionowe				
33 d.9 01	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1,00		
34 d.9 04	KNNR 6 0702-	Pionowe znaki drogowe - P-18a, T-29	szt.	2,00		
35 d.9 02	KNNR 6 0705-	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową w kolorze niebieskim - miejsce nie osób niepełnosprawnych	m ²	18,00		
36 d.9 07	KNNR 6 0705-	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie P20, P-24	m ²	5,00		
10		Ogrodzenie				
37 d.10		Ogrodzenie systemowe stalowe z przęsł w kolorze grafito- wym wykończonych grotem kulowym, furtka, brama prze- suwna 6m - łączna długość 22 metry	szt.	1,00		
11		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót				
38 d.11		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Rozbiórki	
2	Zjazd z ul. Gimnazjalnej	
3	Roboty ziemne	
4	Krawężnik	
5	Chodniki	
6	Wpust deszczowy	
7	Nawierzchnia dla pojazdów	
8	Regulacja studni, zaworów, kratek ściekowych	
9	Oznakowanie poziome i pionowe	
10	Ogrodzenie	
11	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórki			
1 d.1	KNNR 6 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej 15	m ² m ²	 15,00	
				RAZEM	15,00
2 d.1	KNNR 6 0803-07	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. Wywóz przez Wykonawcę. 15	m ² m ²	 15,00	
				RAZEM	15,00
3 d.1	wycena indywidualna	Likwidacja wpustów deszczowych -zaślepienie wlotów, rozbiórka konstrukcji, zasypanie i zagęszczenie gruntem budowlanym warstwami. Wywóz przez Wykonawcę. 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
4 d.1	wycena indywidualna	Przestawienie stojaków rowerowych 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00
5 d.1	kalk. własna	Rozbiórka budynku gospodarczego murowanego ~22m2 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
6 d.1	kalk. własna	Rozbiórka ogrodzenia 25m 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
2		Zjazd z ul. Gimnazjalnej			
7 d.2	KNR 2-31 1207-01	Remont częściowy chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 30	m ² m ²	 30,00	
				RAZEM	30,00
8 d.2	KNR 2-31 1105-01	Remont częściowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 25	m ² m ²	 25,00	
				RAZEM	25,00
9 d.2	KNR 2-31 1202-03	Przestawienie krawężników kamiennych wystających 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd 14	m m	 14,00	
				RAZEM	14,00
3		Roboty ziemne			
10 d.3	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 1300-365	m ² m ²	 935,00	
				RAZEM	935,00
11 d.3	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z transportem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę 935*0,3	m ³ m ³	 280,50	
				RAZEM	280,50
4		Krawężnik			
12 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 54*0,045	m ³ m ³	 2,43	
				RAZEM	2,43
13 d.4	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 54	m m	 54,00	
				RAZEM	54,00
5		Chodniki			
14 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
15 d.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 134	m ² m ²	 134,00	
				RAZEM	134,00
16 d.5	KNNR 6 0111-01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm =1,5 MPa gr. 10 cm 134	m ² m ²	 134,00	
				RAZEM	134,00
17 d.5	KNR 2-31 0511-02	Kostka betonowa szara z posypką granitową o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm 134	m ² m ²	 134,00	
				RAZEM	134,00
6		Wpust deszczowy			
18 d.6	KNNR 1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m ³		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wpusty przykanaliki	1*0,8*0,8*1,3 5*0,7*1,5	m ³ m ³	0,83 5,25	
				RAZEM	6,08
19 d.6	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 5*0,7*0,1	m ³ m ³	 0,35	
				RAZEM	0,35
20 d.6	KNNR 4 1410-04	Podłoża betonowe C12/15 o grubości 20 cm pod wpustami 1*0,8*0,8*0,2	m ³ m ³	 0,13	
				RAZEM	0,13
21 d.6	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki 5	m m	 5,00	
				RAZEM	5,00
22 d.6	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
23 d.6	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III 6	m ³ m ³	 6,00	
				RAZEM	6,00
24 d.6	wycena indywidualna	Zakup i dowóz piasku na wykonanie zasypki 6	m ³ m ³	 6,00	
				RAZEM	6,00
7		Nawierzchnia dla pojazdów			
25 d.7	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 542+11,5+84	m ² m ²	 637,50	
				RAZEM	637,50
26 d.7	KNNR 6 0111-01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm =1,5 MPa gr. 10 cm 542+11,5+84	m ² m ²	 637,50	
				RAZEM	637,50
27 d.7	KNNR 6 0109-02	Podbudowy z betonu C8/10 gr. 15cm 542+11,5+84	m ² m ²	 637,50	
				RAZEM	637,50
28 d.7	KNR 2-31 0511-02 parking jezdni	Kostka betonowa szara 20x20cm o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm 334,5-84-11,5 303	m ² m ² m ²	 239,00 303,00	
				RAZEM	542,00
29 d.7	KNR 2-31 0511-02	Kostka betonowa GRAFITOWA 20x10cm o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3cm - wydzielanie miejsc parkingowych 23*5*0,1	m ² m ²	 11,50	
				RAZEM	11,50
30 d.7	KNR 2-31 0302-04	Kostka kamienna granitowa o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - pasy podłużne 0,8*4,2 na miejscach parkingowych 0,8*4,2*25	m ² m ²	 84,00	
				RAZEM	84,00
8		Regulacja studni, zaworów, kratek ściekowych			
31 d.8	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
9 45233252-0		Oznakowanie poziome i pionowe			
33 d.9	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.9	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - P-18a, T-29 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
35 d.9	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową w kolorze niebieskim - miejsce nie osób niepełnosprawnych 3,6*5	m ² m ²	 18,00	
				RAZEM	18,00

OBIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.9	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie P20, P-24	m ²		
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00
10		Ogrodzenie			
37 d.10		Ogrodzenie systemowe stalowe z przęsł w kolorze grafitowym wykończonych grotem kulowym, furtka, brama przesuwna 6m - łączna długość 22 metry	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót			
38 d.11		Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00