
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w m. Lewkowiec dz. nr 77
ADRES INWESTYCJI : Gmina Ostrów Wielkopolski, Lewkowiec, dz. nr 77
INWESTOR : Gmina Ostrów Wielkopolski
ADRES INWESTORA : 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

:

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Jezdnia				
1 d.1	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²	590*5,1 = 3009,000		
2 d.1	KNNR 6 0108-02	Warstwa wyrównawcza z AC 11W o grubości zmiennej	t	590*5,1*0,03*2,5 = 225,675		
3 d.1	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ²	m ²	590*5 = 2950,000		
4 d.1	KNNR 6 0309-02	Warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm	m ²	590*5 = 2950,000		
Razem dział: Jezdnia						
2		Pobocza				
5 d.2	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm	m ²	2*590*0,75 = 885,000		
6 d.2	KNNR 6 0113-02	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej C90/3 gr. 20cm	m ²	2*590*0,75 = 885,000		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Jezdnia	
2	Pobocza	
	Narzuty kosztorysu	
	RAZEM	

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Jezdnia			
1 d.1	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ² 590*5,1	m ² m ²	 3 009,000	
				RAZEM	3 009,000
2 d.1	KNNR 6 0108-02	Warstwa wyrównawcza z AC 11W o grubości zmiennej 590*5,1*0,03*2,5	t t	 225,675	
				RAZEM	225,675
3 d.1	KNNR 6 1005-07	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m ² 590*5	m ² m ²	 2 950,000	
				RAZEM	2 950,000
4 d.1	KNNR 6 0309-02	Warstwa ściernalna z AC 8 S 50/70 gr. 4cm 590*5	m ² m ²	 2 950,000	
				RAZEM	2 950,000
2		Pobocza			
5 d.2	KNNR 6 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 20 cm 2*590*0,75	m ² m ²	 885,000	
				RAZEM	885,000
6 d.2	KNNR 6 0113-02	Nawierzchnia z mieszanki mineralnej granitowej C90/3 gr. 20cm 2*590*0,75	m ² m ²	 885,000	
				RAZEM	885,000