



UWAGI OGÓLNE


1. Wszystkie przebicia przez połąć dachową należy uszczelnić materiałem trwale plastycznym oraz wykonać obróbki kołnierzowe zgodne z wybranym systemem krycia stropodachu.

OZNACZENIE	NAZWA PRZEGRODY	
D1	STROPODACH	
	KOLEJNOŚĆ WARSTW PRZEGRODY	GR. WARSTW
	papa wierzchniego krycia – zabezpieczenie do klasy NRO	
	papa podkładowa	
	twarde płyty z wełny mineralnej– URSA KDP 2/V λ=0,035 W/mK	25 cm
	warstwa paroizolacyjna	
	podkład z lekkiego betonu spadek, spadek 3°	
	strop Teriva 4.0/2	24 cm
	tylnk cem.-wap. + gładź	



PRZEKRÓJ C-C– ATTYKA





DASTORE

DORĄDZTWO I PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTURA

Dastore Sp. z o.o.; ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrow Wielkopolski; tel. 600 078 580; e-mail: biuro@dastore.pl; www: www.dastore.pl

REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

PRZEKRÓJ C-C ATTYKA

Projekt:	PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
Zespół projektowy:	Projektant architektura	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska upr. nr UAN-8386/75/90	
	Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Jastrzębska-Orzeszyna	
Skala: 1:25	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: wrzesień 2021	Nr rys. W-3
Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.			Wersja: