


UWAGI OGÓLNE

- Attyka frontowa wykonana z płyt włóknocementowych EQUITONE NATURA gr.8mm (kolorystyka dobrana do koloru danego tynku), reakcja na ogień A2s1–d0 zgodnie z EN 13501–1 – montaż na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej (montaż do płyty stropowej) lub równoważne.
- Płyty włóknocementowe przycinane do określonego wymiaru z płyt o nierktyfikowanych o wymiarach sprzedazwoych 2530x1280mm.
- Mocowanie płyt za pomocą UNI–nitów ze stali nierdzewnej do podkonstrukcji ze stali ocynkowanej (A2 4x18–K15 mm do płyt gr. 8mm). Nity z łbami dostosowanymi do koloru płyty + kołnierze do wkrętów (do płyt NATURA). W przypadku mocowania innym systemem wskazany jest kontakt z działem technicznym EQUITONE.
- Przycięte krawędzie należy pokryć systemowym bezbarwnym preparatem LUKO lub równoważne.
- Spoiny otwarte między płytami o szerokości 10mm.
- Podkonstrukcja wykonana z elementów stalowych ocynkowanych: kątowniki nierównoramienne 100x50x6mm, kształtowniki zamknięte kwadratowe 40x40x2mm, blacha gorącocalcowana gr. 10mm. Gatunki stali: S235JRH.
- Podkonstrukcja montowana do płyty stropowej oraz wieńca żelbetowego za pomocą kotew chemicznych dobranych do odpowiedniego rodzaju podłoża.
- Płyty attykowe oraz system mocowania – jednego producenta. montaż zgodnie z wytycznymi producenta.
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie i dopasować.





DASTORE

DORADZTWO I PROJEKTOWANIE

ARCHITEKTURA

Dastore Sp. z o.o., ul. Kościuszki 13A, 63-400 Ostrow Wielkopolski, tel. 600 078 585, e-mail: biuro@dastore.pl, www: www.dastore.pl
REGON: 365332908 NIP: 622 279 65 28

RZUT DACHU - ATTYKA

Projekt:	PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ		
Zespół projektowy:	Projektant architektura	mgr inż. arch. Maria Jastrzębska upr. nr UAN-8386/75/90	
	Opracowanie architektura	mgr inż. arch. Agnieszka Jastrzębska-Orzeszyna	
Skala: 1:25	Faza projektu: projekt budowlany	Data opracowania: wrzesień 2021	Nr rys. W-1
Projekt chroniony ustawą o prawach autorskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.			Wersja: