



Szczegół A



LEGENDA:

1	w-wa ścieralna z AC 11 S 50/70 gr. 5 cm
2	kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,8 kg/m ²
3	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3, gr. 20 cm
4	w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 10 cm
5	pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3, gr. 15 cm
6	krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm (wystający +4 cm)
7	podsyпка cem. - pias. 1:4, gr. 5 cm
8	ława betonowa z oporem klasy C 12/15 MPa

Szczegół B



<p>Jednostka projektowa:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;">  <p>PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR MOSIEK</p> </div>		<p>Pracownia Projektowa Piotr Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.piotr@gmail.com</p>	
<p>Zamawiający:</p> <div style="text-align: center;">  </div>		<p>Gmina Ostrów Wielkopolski ul. Gminazajalna 5 63-400 Ostrów Wielkopolski</p>	
<p>Stadium:</p>			
<p>Projekt budowlany</p>			
<p>Nazwa zadania:</p>			
<p>Świeligów - przebudowa drogi (zaptocie), Gmina Ostrów Wielkopolski</p>			
<p>Branża:</p>			
<p>Drogo</p>			
<p>Nazwa opracowania:</p>			
<p>Szczegóły konstrukcyjne</p>			<p>Skala: 1:10</p>
<p>Zespół projektowy:</p>			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierii drogowej bez ograniczeń WKP/0290/P00D/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:		Nr rys:
listopad 2021r.	9/D/2021 z dnia 06.09.2021r.		5.0