


LEGENDA:

1	w-wa ściernalna z AC 11 S 50/70 gr. 5 cm
2	kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,7 kg/m <sup>2</sup>
3	podbudowa z kruszywa łamanego C 90/3 gr. 15 cm
4	pobocze z kruszywa łamanego, gr. 15 cm

szczegół A



Jednostka projektowa:			
		Pracownia Projektowa Piotr Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce mosiek.piotr@gmail.com	
Zamawiający:			
		Gmina Ostrów Wielkopolski ul. Gminazjalna 5 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Stadium:			
Projekt budowlany			
Nazwa zadania:			
Franklinów - przebudowa drogi w kierunku Lewkowca Gmina Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Szczegóły konstrukcyjne			
Skala: 1:10			
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierskiej drogowej bez ograniczeń WK/P/0290/P.OOD/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:	Nr rys:	
sierpień 2022r.	Zlecenie nr 13/D/2022 z dnia 13.06.2022r.	5.0	